

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την επισκευή του οχήματος «Φορτηγό – Αλυσιδάκι με πινακίδα ΗΚΧ 8951»

Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των σε **13.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%**, (δεκατρείς χιλιάδες ευρώ) η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΦΟΔΙΣΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

Προτείνεται η προμήθεια να γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τη περιγραφή της επισκευής του οχήματος ΗΚΧ 8951.

Κατά τη κίνηση και τη στάση, ανά διαστήματα εμφανίζεται κόκκινη ένδειξη στο καντράν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όταν συμβαίνει κατά τη στάση, τότε δεν δέχεται εντολή μετάδοσης της κίνησης (δεν παίρνει ταχύτητα), ενώ όταν συμβαίνει κατά την κίνηση, επηρεάζεται η ομαλή πορεία του οχήματος, πράγμα το οποίο ελλοχεύει κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Για την επισκευή του οχήματος, θα χρειαστούν:

- 1) Αντικατάσταση αυτόματου σασμάν φορτηγού IVECO (ανακατασκευασμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία)
- 2) Αντικατάσταση σετ αμπραγιάζ, λόγω φθοράς
- 3) Αντικατάσταση στις βαλβολίνες
- 4) Επισκευή στα στεγανά της αντλίας όπου παρατηρήθηκε διαρροή στις βαλβολίνες (εργασία και ανταλλακτικά)
- 5) Εργασία για όλα τα παραπάνω

Ο χρόνος παράδοσης του επισκευασμένου οχήματος από τον Ανάδοχο σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τις ισχύουσες


προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας του κατασκευαστή για χρήση από το ΦΟΔΙΣΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, καθώς τα οχήματα του φορέα θα πρέπει να επισκευάζονται άμεσα για να επιστρέψουν στην Υπηρεσία.
Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός των εργασιών επισκευής του οχήματος και των επιμέρους ανταλλακτικών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €/ΜΜ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €
1	Αυτόματο Σασμάν Ανακατασκευασμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία (γνήσιο από την IVECO)	Τεμ	1	7.000,00 €	8.950,00 €
2	Σετ αμπραγιάζ	Τεμ	1	2.000,00 €	2.000,00 €
3	Βαλβολίνες	Λίτρα	20	10,00 €	200,00 €
4	Επισκευή στεγανών αντλίας	Αποκοπή	1	850,00 €	850,00 €
5	Εργασία για την αφαίρεση και επανατοποθέτηση των 1,2 και 3 του παρόντος πίνακα	Απαιτούμενες ώρες εργασίας	40	50,00 €	1.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)				13.000,00 €	
ΦΠΑ 24% (€)				3.120,00 €	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)				16.120,00 €	

Λιμ. Χερσονήσου, 26/03/2024

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ



Ραφαήλ Ε. Χατζάκης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ



Ο Γενικός Διευθυντής &
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, Μελετών,
Έργων
Παπαδάκης Γεώργιος